a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name	Landkreis Gifhorn		
Straße	Schloßplatz 1		
PLZ, Ort	38518 Gifhorn		
Telefon	0 53 71/82 61 4	Fax	0 53 71/82-61 5
E-Mail	vergabestelle@gifhorn.de	Internet	http://www.gifhorn.de

b) Vergabeverfahren **Öffentliche Ausschreibung, VOB/A**
Vergabenummer 19-103-FB 8-B

c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen

- ☒ Es werden elektronische Angebote akzeptiert
  - ☒ ohne elektronische Signatur (Textform).
  - ☐ mit fortgeschrittener/m elektronischer/m Signatur/Siegel.
  - ☐ mit qualifizierter/m elektronischer/m Signatur/Siegel.
- ☐ kein elektronisches Vergabeverfahren

d) Art des Auftrags

- ☒ Ausführung von Bauleistungen
- ☐ Planung und Ausführung von Bauleistungen
- ☐ Bauleistungen durch Dritte (Mietkauf, Investor, Leasing, Konzession)

e) Ort der Ausführung
Alter Postweg 21, 38518 Gifhorn
BBS I des LK Gifhorn

f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt in Lose
BBS I des LK Gifhorn, Flachdachsanierung, Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten

Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten

Bei der Baumaßnahme handelt es sich um die Sanierung von Flachdächern auf dem Gelände der Berufsbildenden Schule I, Alter Postweg 21, in Gifhorn.

Geplanter Ausführungszeitraum: Juli - September 2019

Es geht um die Sanierung folgender Dachflächen:

- B-Gebäude, höchstes Gebäude, Bauabschnitt I
- B-Gebäude, tiefliegendes Gebäude, Bauabschnitt II
- C-Gebäude, Dach Durchgang B zu C Gebäude, Bauabschnitt III
- C-Gebäude, Dach über Cafeteria, Bauabschnitt III

Der Sanierungsumfang besteht darin, dass beim Bauabschnitt I der bestehende Dachaufbau bis auf die Tragkonstruktion entfernt und entsorgt wird. Danach erfolgt ein Neuaufbau der einzelnen Schichten. Bei dem Bauabschnitten II und III wird die bestehende Dachhaut perforiert und eine neue Abdichtungslage aus EPDM Bahn aufgebracht. In den Teilbereichen wo eventuelle Feuchteschäden vorhanden sind werden der Dachaufbau in Einzelflächen bis auf die Tragkonstruktion entfernt und in Einzelschichten neu aufgebaut.

Der Anschluss zu aufgehenden Bauteilen ist mit einem zusätzlichen Abdichtungsschleppstreifen/-bahn nach der jeweiligen Hersteller-Verarbeitungsrichtlinie herzustellen. Die Fixierung der Anschlussbahnen ist mittels geeigneten Profilleisten oder Bändern mit einer Anschlusshöhe gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie den Flachdachrichtlinien herzustellen.

Es dürfen keine Nähte, Überstände, Versätze oder der Gleichen gegen die Wasserlauflinie hergestellt werden, auch wenn dies ausdrücklich von einigen Systemherstellern zugelassen ist.
Dies ist bei der Verlegeplanung unbedingt zu beachten!

Die vorhandenen Attikaprofile werden wieder verwendet. Die Anbindung hat systemgerecht und nach den Herstellervorschriften bzw. den allgemeinen anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen.

Die Maßnahme wird unter Fortführung der Nutzung als Berufsbildende Schule ausgeführt!

Gebäudehöhen:

Bauabschnitt I ca. 13m über Gelände
Bauabschnitt II ca. 3,50m über Gelände
Bauabschnitt III Durchgang ca. 2,60m über Gelände
Bauabschnitt III Cafeteria ca. 3,50m über Gelände

Sonstiges:

Das Grundstück ist mit LKW befahrbar

Lagerplatz ist bedingt vorhanden und wird durch die Bauleitung zugewiesen.
Nicht mehr benötigtes Material und Bauabfälle sind umgehend/täglich abzufahren.
Die Lagerflächen sind besonders zu sichern und nach Abschluss sauber zu übergeben.
Verschmutzungen und Beschädigungen, insbesondere im öffentlichen Bereich, sind sofort anzuzeigen und zu beseitigen!
Gebühren und Kosten für Sperrungen im von öffentlichen Flächen zur Erbringung der Leistungen sind mit einzukalkulieren.
Arbeiten auf dem Schulgelände sind während der Pausen zu unterlassen. Dies betrifft nicht den als Baustelle
gesicherten Bereich, jedoch ist auch hier aufgrund des erhöhten Publikumverkehrs im direkten Umfeld erhöhte
Achtsamkeit erforderlich.

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden

Zweck der baulichen Anlage _____

Zweck des Auftrags _____

h) Aufteilung in Lose

☒ nein

ja, Angebote sind möglich

☐ nur für ein Los
☐ für ein oder mehrere Lose
☐ nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

(Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)

i) Ausführungsfristen

☒ Beginn der Ausführung: Juli 2019
☒ Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: September 2019
☐ weitere Fristen _____

j) Nebenangebote

☒ zugelassen
☒ nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen
☐ nicht zugelassen

k) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen

Vergabeunterlagen werden

☒ nur elektronisch zur Verfügung gestellt unter:
https://www.subreport.de/E66269781
☐ nicht elektronisch zur Verfügung gestellt. Sie können angefordert werden unter

n) Ablauf der Angebotsfrist **am** 17.06.2019 **um** 09:59 **Uhr**

o) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind Vergabestelle, siehe oben

p) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch

q) Eröffnungstermin **am** 17.06.2019 **um** 10:00 **Uhr**
Ort Landkreis Gifhorn, Steinweg 1, Kreishaus IV "Langer Jammer", 38518 Gifhorn, Zimmer 006

Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen
Bieter und deren bevollmächtigte Personen.

r) geforderte Sicherheiten

s) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind

t) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften

u) Nachweise zur Eignung

v) Ablauf der Bindefrist 16.07.2019

w) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A)
Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, - Nachprüfungsstelle -, Theodor -Tantzen-Platz 8, 26122 Oldenburg

Sonstiges: